

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	MANUTENÇÃO EM PORTA DE FERRO, DE ABRIR OU DE CORRER, TIPO GRADE, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE BARRA DE FERRO E LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS. [SEINFRA C4955 30/03/2021 - SINAPI 100717 JULHO/2021]	M2		0,00	134,34
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,742	0,00	29,29
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,92	0,00	17,27
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46	0,00	21,53
SINAPI-I	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	6,568	0,00	12,10
SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	1	0,00	7,36
COMPOSIÇÃO	002	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL [ORSE C00277/AGO_2021]	M2		0,00	88,09
ORSE	04711/ORSE	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² (Itabaiana ou similar)	un	10,2	0,00	0,90
ORSE	00009/ORSE	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	1	0,00	9,49
ORSE	00030/ORSE	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	m²	0,3	0,00	20,60
ORSE	00196/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m²	0,3	0,00	105,34
ORSE	00278/ORSE	Limpeza (Lavagem) de telhas	m²	0,7	0,00	2,82
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	17,32
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	24,70
COMPOSIÇÃO	003	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS, DIMENSÕES INTERNAS: 4,4 X 4,4 X 1,90 M [SINAPI 98077 ABRIL/2021]	UND		0,00	37.161,36
SINAPI-I	4723	PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	21,51	0,00	60,87
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	5,0742	0,00	120,03
SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	17,067	0,00	55,76
SINAPI-I	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	2959	0,00	0,51
SINAPI	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,051	0,00	427,28
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	245,0372	0,00	21,65
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	245,0372	0,00	17,32
SINAPI	89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	M3	1,495	0,00	723,77
SINAPI	89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	KG	46,1098	0,00	14,45
SINAPI	92783	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	155,3064	0,00	21,01
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	5,8507	0,00	372,20
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	14,94645	0,00	60,37
SINAPI	97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	4,084953	0,00	2.199,61
SINAPI	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	8,956808	0,00	632,95
SINAPI	101625	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	2,755752	0,00	146,97
SINAPI-I	20162	LUVA DUPLA, PVC LEVE, DN 150 MM	UN	3	0,00	20,21
COMPOSIÇÃO	004	FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA PRISMÁTICA 16", INCLUSIVE LAMPADA DE LED E INSTALACAO. [SEINFRA C1875 30/03/2021 - SINAPI INSUMO 91927 JULHO/2021]	UND		285,00	349,03
COTAÇÃO	001	LUMINÁRIA PRISMÁTICA 16" CRISTAL PS COM GANCHO	UND	1	64,90	64,90
COTAÇÃO	002	LÂMPADA LED BULBO 200W 6500K E27	UND	1	220,10	220,10
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	0,00	16,73
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	0,00	21,84
SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6	0,00	5,53
COMPOSIÇÃO	005	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [SINAPI 93658 JULHO/2021]	UND		0,00	162,84
SINAPI-I	1574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	1	0,00	1,54
SINAPI-I	39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1	0,00	156,09
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1352	0,00	16,73
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1352	0,00	21,84
COMPOSIÇÃO	006	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	H		0,00	186,73
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	92,76
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	0,00	37,59

22/09/2021

Data

 Responsável Técnico: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA  
 CREA/CAU: 1814019340