

Relatório quantitativos de vigas

Obra: PROJETO ESTRUTURAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE

Data: 04/04/2023 14:51:58

Materiais:

Concreto: C25, em geral

Aço: CA-50 e CA-60

	A.neg. kg	A.pos. kg	A.est. kg	Total kg	Ø5 kg	Ø10 kg	V.conc. m³
BALDRAME							
V 1	11.4	9.6	4.7	25.7	4.7	21.0	0.245
V 2	2.6	3.0	1.1	6.7	1.1	5.6	0.060
V 3	5.0	5.0	2.3	12.3	2.3	10.0	0.124
V 4	2.9	3.4	1.4	7.7	1.4	6.3	0.071
V 5	5.1	5.1	2.3	12.5	2.3	10.2	0.126
V 6	4.9	4.9	2.1	11.9	2.1	9.8	0.119
V 7	16.9	13.2	6.5	36.6	6.5	30.1	0.348
V 8	3.1	3.1	1.4	7.6	1.4	6.2	0.068
V 9	3.6	3.6	1.6	8.8	1.6	7.2	0.083
V 10	4.3	4.7	2.3	11.3	2.3	9.0	0.111
V 11	4.5	4.9	2.5	11.9	2.5	9.4	0.117
V 12	2.2	3.0	1.2	6.4	1.2	5.2	0.056
V 13	11.1	9.5	4.7	25.3	4.7	20.6	0.232
V 14	10.9	9.2	4.8	24.9	4.8	20.1	0.232
Total BALDRAME	88.5	82.2	38.9	209.6	38.9	170.7	1.992
TÉRREO							
V 1	11.4	9.6	4.7	25.7	4.7	21.0	0.245
V 2	2.6	3.0	1.1	6.7	1.1	5.6	0.060
V 3	5.0	5.0	2.3	12.3	2.3	10.0	0.124
V 4	2.9	3.4	1.1	7.4	1.1	6.3	0.071
V 5	5.1	5.1	2.3	12.5	2.3	10.2	0.126
V 6	4.9	4.9	2.1	11.9	2.1	9.8	0.119
V 7	16.9	13.2	6.5	36.6	6.5	30.1	0.348
V 8	3.1	3.1	1.4	7.6	1.4	6.2	0.068
V 9	3.6	3.6	1.6	8.8	1.6	7.2	0.083
V 10	4.3	4.7	2.3	11.3	2.3	9.0	0.111
V 11	4.5	4.9	2.5	11.9	2.5	9.4	0.117
V 12	2.2	3.0	1.2	6.4	1.2	5.2	0.056
V 13	12.0	9.5	4.7	26.2	4.7	21.5	0.232
V 14	10.9	9.2	4.8	24.9	4.8	20.1	0.232
Total TÉRREO	89.4	82.2	38.6	210.2	38.6	171.6	1.992
Total Obra	177.9	164.4	77.5	419.8	77.5	342.3	3.984

- A.neg.: Armadura negativa

- A.pos.: Armadura positiva

- A.est.: Arm. estribos

Relatório quantitativos de vigas
Obra: PROJETO ESTRUTURAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE
Data: 04/04/2023 14:51:58

Materiais:

Concreto: C25, em geral

Aço: CA-50 e CA-60

Resumo de quantitativos (+10%)

	Tipo Aço	Ø5 kg	Ø10 kg	Total kg
BALDRAME	CA-50 e CA-60	42.8	187.8	230.6
TÉRREO	CA-50 e CA-60	42.5	188.8	231.3
Total Obra		85.3	376.6	461.9